



ESCLARECIMENTO Nº 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 003/2015

CONCORRÊNCIA - 04/2015

OBJETO - Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços e obras gerais remanescentes de implantação de coletor tronco de esgoto da margem esquerda do rio Pirajibu, neste município, pelo tipo menor preço global.

A Comissão Especial de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pelas empresas TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA e FREITAS E GUIMARAES PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA. e., esclarecer as licitantes interessadas na Concorrência em epígrafe o que segue:

TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Pergunta: Serão aceitos atestados de Travessia pelo Método Não Destrutivo (MND) tipo Mini-Shield, com tubos de 600mm no mínimo de concreto armado cravado pelo método PIPE JACKING?

Resposta: Sim, serão aceitos estes atestados.

Pergunta: Tendo em vista que tanto as composições dos preços unitários e as composições analíticas, utilizam os mesmos coeficientes, entendemos que somente a empresa vencedora irá apresentar, não sendo necessário fornecer no envelope Proposta ?

Resposta: o correto é apenas preços unitários e no item 12.2.2.3, poderá ser solicitado apenas ao licitante vencedor, caso o Setor Requisitante julgue necessário em virtude da complexidade da obra, portanto está correto o entendimento não será necessário apresentar na Proposta Preço.



Pergunta

Não localizamos na planilha do referido edital, os fornecimentos dos itens indicados nos projetos abaixo:

- Tampas de Fibra de Vidro Removíveis- 026-HID-TRA-003 -. Rev 2;
- Tampas de Concreto Removíveis- 026-HID-TRA-003 -.Rev. 2
- Tampão de Rua Ø 600mm- 026-HID-TRA-003 -.Rev. 2;
- Guarda Corpo-026-HID-TRA-006 -.Rev. 2;
- Grade Grosseira-026-HID-TRA-005 -.Rev. 2;
- Guarda Corpo para modulo de escada de Aço Inox- 026-HID-TRA-005(4) -. Rev 2;
- Alambrado- 026-HID-TRA-006 -.Rev. 2;
- Portão-026-HID-TRA-006 -.Rev 2;

Resposta: Estes itens não previstos na planilha orçamentária serão fornecidos pelo SAAE

FREITAS E GUIMARAES PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA.

Pergunta: A travessia sob o rio Sorocaba (PV 184-185) prevê a execução de 2 linhas de tubo Ø 600 mm, podemos considerar as 2 redes Ø 600mm assentadas internamente a um túnel Ø 1600?

Resposta: Não. Foram projetadas 02 linhas de 600mm justamente para não passar uma tubulação camisa com diâmetro muito grande sob o leito do Rio

Sorocaba, 08 de julho de 2015.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
Maria Eloíse Benette - Presidente