

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo nº 2961/2021

Pregão Eletrônico no **08/2022** - Edital no 10/2022.

OBJETO: Dispositivo de medição DN 20 e caixa para unidade de medição

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Políerg Tubos e Conexões:

Com interesse em participarmos do Pregão Eletrônico 08/2022, pedimos a gentileza, confirmar se o item 01 do lote 03 – DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DN 20, deverá conter o prolongador.

Nossa solicitação se faz necessária porque recentemente fechamos uma compra direta de dispositivo de medição o qual, conforme a especificação, não faz a exigência do prolongador.

Outro fator importante é que, em 08-03-2022, enviamos nossa proposta referente à estimativa de preços para a licitação em questão e, de acordo com a especificação, também não faz a exigência do prolongador.

Como a ETP 003 menciona que o dispositivo deverá ter o prolongador, perguntamos:

Pergunta:

1. Devemos cotar o dispositivo de medição conforme especificação do edital ou fica dispensada a exigência do prolongador?

Resposta:

Atentar-se a nota do item 3 do Termo de Referência - Anexo II do Edital.

01 – Diferente do que estabelece a ETP 003/SAAE para Dispositivo de Medição DN 20 esta administração dispensa o fornecimento dos tubetes – Item 02 da tabela 01 do Termo de Referência.

Tabela 1 – Conjuntos que constituem o dispositivo

Conjuntos	Componentes dos conjuntos
1 – Conexão de entrada	a – Dois adaptadores para tubo de polietileno e um cap. b – Registro para bloqueio e desbloqueio. c – União rosqueada, com porca solta, para conexão ao tubete complemento ou hidrômetro.
2* – Tubete complemento	d – Conexão com extremidades rosqueadas, existente entre a conexão de entrada e o hidrômetro (utilizado apenas para hidrômetro de 1,5m ³ /h).
3 – Conexões de saída	e – União rosqueada para conectar o conjunto à saída do hidrômetro. f – Registro para uso do cliente. g – Dispositivo antifraude. h – Saída com bolsa, rosca fêmea, para conexão ao tubo de PVC ¾, do ramal interno do imóvel.
4 – Dispositivos de fixação do dispositivo de medição	i – Abraçadeiras. j – Parafusos de fixação.

***Item 2 dispensado do fornecimento**

Sorocaba, 29 de Março de 2022.

**Raquel de Carvalho Messias
Pregoeira**