Prefeitura de SOROCABA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

saae SOROCABA

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo SEI nº 3552205.404.00066510/2026-35

Pregão Eletrônico nº 25/2026 - Edital nº 45/2026

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para adequação do sistema de pré-tratamento da estação de tratamento de esgotos ETE-S2 envolvendo a execução de serviços de engenharia com o fornecimento, montagem, instalação, de sistema de peneiramento fino mecanizado, destinado à remoção de sólidos finos presentes no esgoto bruto e as adequações civis necessárias para completa instalação do gradeamento.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da Empresa: SIGMA TRATAMENTO DE ÁGUAS

01 Favor fornecerem os desenhos de instalação das peneiras.

Resposta: Verificar item 06 do ETP

A solução contempla o fornecimento completo em regime de fornecimento completo de sistema mecanizado de peneiramento fino, incluindo:

- **Elaboração de projeto executivo;**
- Fornecimento do equipamento;
- Transporte até as Estações de Tratamento;
- Montagem e instalação;
- Interligações elétricas;
- Testes mecânicos e elétricos;
- Comissionamento;
- Partida assistida;
- Treinamento da equipe operacional.

Portanto, cabe a contratada o fornecimento do projeto e demais informações necessárias poderão ser obtidas através de visita técnica previamente agendada.

02 Favor fornecerem os níveis líquidos, mínimo e máximo das peneiras.

Resposta: Altura da lâmina de esgoto (entrada ETE) - Em torno de 1,10 metro.

03 Entendemos que a desmontagem dos equipamentos não faz parte do escopo de fornecimento. favor confirmar nosso entendimento.

Resposta: Correto.

04 Favor fornecerem fotos do local de instalação.

Resposta: A empresa interessada deverá agendar visita técnica para este fim.

05 Entendemos que para o serviço de start-up e operação assistida, deverá ser considerado um período de 5 diárias. favor confirmar nosso entendimento

Resposta: Correto.

06 Favor detalhar escopo de fornecimento da baia para caçamba de detritos.

Resposta: A baia de detritos é de pequena monta, sendo suficiente para apoio de uma caçamba pequena (5m3).

07 Entendemos que poderá ser utilizado aço inoxidável AISI 316L no helicoide, em substituição ao S355J2 especificado, por oferecer maior resistência à corrosão, mantendo o atendimento aos requisitos mecânicos e operacionais deste tipo de equipamento. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Não, todas as especificações técnicas do TR serão mantidas e não podem ser alteradas.

Sorocaba, 06 de outubro de 2026.

Beatriz Ferreira de Almeida
Agente de Contratação