



Esclarecimento N° 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 10.338/2018

Pregão Eletrônico nº 06/2020

OBJETO – PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA, TRILHOS, PONTE ROLANTE E BARRAMENTO BLINDADO DA NOVA ÁREA DE SOLDA NA UNIDADE CENTRO OPERACIONAL DO SAAE, PELO TIPO MENOR PREÇO.

Perguntas realizadas pela empresa:

Vastec Equipamentos Industriais Ltda.

Jeferson Rodrigo – Vendas

2.4 Barramento blindado

Foi especificado 4 barramentos individuais. Pode-se considerar barramento blindado em com todo os condutores em invólucro único?

R: Não.

2.5 Fornecimento e instalação de caminho de rolamento

Foi especificado trilhos novos TR-25. Poderíamos utilizar aço quadrado trefilado 1 3/4"?

R: Sim, desde que atendidas as demais exigências de desempenho e garantias.

2.8 Teste e Aceitação

No item 2.8.4 está determinado o fornecimento de carga para teste por conta da vendedora. O SAAE poderia disponibilizar estas cargas?

R: Não.

2.10 Transporte e instalação

No item 2.10.2 está descrito que a contratada deverá fazer a remoção de telhas caso necessário.

A VASTEC não realiza trabalhos de intervenção civil ou qualquer desmontagem de estruturas do prédio. É possível desviar deste item?

R: É possível subcontratar ou encontrar outra solução (a visita técnica irá permitir esta definição), porém a colocação da ponte no local é de responsabilidade da contratada.

10.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

No item “a) Qualificação Técnica Profissional” é solicitada “Certidão de Acervo Técnico” – CAT, documento que nosso engenheiro Responsável Técnico não possui. É possível desviar deste documento?

R: A CAT não precisa ser em nome do Responsável Técnico, pode ser de algum funcionário ou de algum profissional contratado para a execução deste serviço. Não é possível abrir mão desta exigência.

2.3 Instalação elétrica

No item 2.3.2 é solicitada tensão 220V / 380V / 440V. Todos os motores são acionados via inversores de frequência e devem ter tensão específica definida.

R: A tensão de alimentação da ponte é 220V trifásico. O que estamos pedindo apenas que os motores sejam com 12 pontas.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Consta neste item que o recebimento e guarda do material fica por conta da contratada, porém a partir da entrega a guarda do material é de responsabilidade do SAAE.

É exigência nesse item manter um supervisor na obra. Qual é o nível deste supervisor? É necessário um engenheiro da Vastec ou pode ser o supervisor responsável pelo serviço da empresa terceirizada de montagem que nos atende?

R: Pode ser o supervisor responsável pelo serviço da empresa terceirizada de montagem

Respostas elaboradas pelo:

Saae Sorocaba

Marcos Flamini – Setor de Mecânica